



- Uwagi:
1. Wszystkie drewniane elementy konstrukcji więźby dachowej, należy zgrubnie oczyścić, miejsca porażone ociosać do zdrowego drewna, a następnie wykonać impregnację biobójczą (środkiem grzybo- i owadobójczym) oraz środkiem do zabezpieczeń p.poż. Miejsca porażone biologicznie, które zostały okiesane z części zniszczonej, należy uzupełnić przez wykonanie flekowań z takiego samego drewna. Wskazanie miejsc do naprawy będzie następowało systematycznie w miarę postępu prac w ramach nadzoru budowy i porozumieniu z Przedstawicielem WUOZ. Szczegółowa ocena i ewentualne wymiany uszkodzonych elementów zostaną określone po zdemontowaniu pokrycia dachowego i pełnym odstąpieniu poszczególnych elementów konstrukcji.
 2. Projektuje się ujednolicenie i wymianę zniszczonego pokrycia dachowego na nowe z gontu drewnianego, iglastego, układanego podwójnie.
Układ warstw poszycia dachowego w kolejności od góry:
 - gont drewniany, iglasty, układany podwójnie,
 - łaty iglaste przekrój 60x50mm,
 - konstrukcja więźby dachowej.Gont po ułożeniu powinien zostać zaimpregnowany środkami do impregnacji zabezpieczającej przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych.
 3. Zakres projektowanych prac – strop:
 - demontaż podłogi na strychu,
 - oczyszczenie całej konstrukcji belkowej stropu,
 - okiesanie części elementów, które są porażonych biologicznie lub zniszczone na skutek działania owadów – szkodników technicznych drewna,
 - wymiana na nowe części lub całości elementów drewnianych /w zależności od stopnia zniszczenia i możliwości technicznych pozostawienia danego elementu w strukturze konstrukcji/,
 - naprawa konstrukcji stropu /uzupełnienie przez flekowanie, wzmocnienie elementów/,
 - wzmocnienie zniszczonych belek stropu, poprzez wykonanie obuustronnego wzmocnienia nakładkami z skróceniem słubami,
 - impregnacja całości konstrukcji drewnianej stropu,
 - montaż nowej podłogi drewnianej na strychu,

WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO I REMONTU WIĘŻBY DACHOWEJ KOŚCIOŁA P.W. ŚW. JAKUBA APOSTOŁA W PALCZOWICACH Palczowice, ul. Świętojańska 7, 32-640 Zator, gm. Zator, dz. nr ew. 362, obr. 0005 Palczowice		
PRZEDMIOT RYSUNKU ARCHITEKTURA	NR RYSUNKU A-2	
NAZWA RYSUNKU RZUT POZIOM OKIEN		
PROJEKTOWAŁ mgr inż. Miroslaw Misura Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej MPOIA/034/2004	PODPIS	SKALA 1:50
SPRAWDZIŁ mgr inż. arch. Pawel Lubarda Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej MPOIA/044/2009	PODPIS	DATA 02.2023
OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH RW-PROJEKT Wojciech Różak Jurków 210, 32-860 Czczów, woj. małopolskie		