

## OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Zamówienie w dwóch częściach:

1/ Część 1 zamówienia: Modernizacja ul. Grunwaldzkiej w Palczowicach i Zatorze.

2/ Część 2 zamówienia: Modernizacja drogi gminnej nr 510 432K – ul. Wiejskiej w Laskowej i Zatorze.

Nr procedury DI.271.1.2021

1. Zakres zamówienia obejmuje m. in.:

**a/ Część 1 zamówienia: Modernizacja nawierzchni bitumicznej na ul. Grunwaldzkiej w Palczowicach i Zatorze, o dł. 570 mb:**

Rozebranie starej nawierzchni gr. 8 cm (2.053 m<sup>2</sup>), ścinanie poboczy gr. 10 cm (466 m<sup>2</sup>), korytowanie podłoża gr. 20 cm (2.923 m<sup>2</sup>), profilowanie i zagęszczenie podłoża, podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 30 cm (2.923 m<sup>2</sup>), podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm (2.923 m<sup>2</sup>) wraz ze skropieniem emulsją, nawierzchnia bitumiczna warstwa wiążąca 4 cm (2.471 m<sup>2</sup>), nawierzchnia bitumiczna warstwa ścieralna 4 cm (2.414 m<sup>2</sup>), regulacja pionowa studzienek (14 szt.), uzupełnienie pobocza z kruszywa (466 m<sup>2</sup>), montaż rur osłonowych z PE.

**b/ Część 2 zamówienia: Modernizacja drogi gminnej nr 510 432K – ul. Wiejskiej w Laskowej i Zatorze, o dł. 640 mb:**

Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej, z odwiezieniem do 20 km, głębokość frezowania 12 cm (3.341 m<sup>2</sup>), korytowanie podłoża gr. 15 cm (3.661 m<sup>2</sup>), profilowanie i zagęszczenie podłoża, podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 30 cm (3.661 m<sup>2</sup>), podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm (3.661 m<sup>2</sup>) wraz ze skropieniem emulsją, nawierzchnia bitumiczna warstwa wiążąca 7 cm (3.405 m<sup>2</sup>), nawierzchnia bitumiczna warstwa ścieralna 4 cm (3.341 m<sup>2</sup>), uzupełnienie pobocza z kruszywa oraz nawierzchnia poboczy z frezu asfaltowego (384 m<sup>2</sup>), montaż rur osłonowych.

2. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym ceną ofertową dla każdej części zamówienia obejmuje także :

- organizację, zabezpieczenie, zagospodarowanie i oznakowanie placu budowy, zgodnie z przepisami,
- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów, oraz przygotowanie dokumentacji odbiorczej (geodezja powykonawcza, protokoły z prób, atesty na użyte materiały itp.),
- po zakończeniu zamówienia - doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu itp.,
- **wszelkie inne koszty związane z realizacją zadania, nie ujęte w przedmiarach, m. in. opłaty za energię, wodę itp.), oraz wszystkie inne koszty opisane w komentarzach Zamawiającego w OPZ.**

3. Wykonawca ułoży warstwę ścieralną masy bitumicznej w technologii bezszwowej.

4. Roboty należy wykonać w sposób zgodny z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami, przy dołożeniu należytej staranności.

5. Wykonawca zrealizuje roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy z materiałów własnych, posiadających odpowiednie atesty i dopuszczenia.

6. Zamawiający nie wymaga wizji lokalnej, o której mowa w art. 131 ustawy Pzp. Natomiast Zamawiający wskazuje możliwość dokonania przez Wykonawców wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia po uprzednim uzgodnieniu terminu. W takim przypadku koszty dokonania wizji lokalnej należy wliczyć do ceny oferty.

7. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zorganizuje plac budowy, w tym ze szczególną starannością właściwie zabezpieczy i oznakuje teren prowadzenia robót. Koszt zorganizowania i rozbioru czasowego zaplecza budowy należy wliczyć w cenę oferty.

8. Z uwagi na istniejącą w rejonie prowadzonych robót gęstą zabudowę (dla części 1 zamówienia), wszystkie prace należy wykonywać przy zachowaniu szczególnej ostrożności.

9. Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest uporządkować plac budowy oraz przywrócić do stanu pierwotnego teren zajęty czasowo pod plac budowy.