

## Przedmiar robót

Nazwa i adres zamawiającego: **Gmina Zator Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1; 32-640 Zator**  
Data opracowania przedmiaru robót: **2021-09-03**  
Nazwa obiektu lub robót: **Malowanie sali gimnastycznej**  
Nazwa jednostki opracowującej: **Firma Projektowa KONSPRO Dariusz Obstarczyk, ul. Ceglana 3, 32-640 Oświęcim**

## Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
	Kosztorys	<b>Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika przy ul. Kongresowej 11 w Zatorze</b>			
1	Element	<b>B-01.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE, DEMONTAŻE</b>			
1	KNR 202/610/5	Zabezpieczenie posadzki płytą pilśniową	m2	283,6	
2	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią			
		Wyliczenie ilości robót:			
		283,6+60,2		343,800000	
		RAZEM:		343,800000	
			m2	343,8	
3	KNR 401/354/13	Wykucie z muru, krutek wentylacyjnych	szt	8	
4	Kalkulacja własna	Demontaż i ponowny montaż drabinek			
		Wyliczenie ilości robót:			
		25,0*3,0		75,000000	
		RAZEM:		75,000000	
			m2	75,0	
5	Kalkulacja własna	Demontaż i ponowny osłon z siatki na oknach i ścianach			
		Wyliczenie ilości robót:			
		25,0*4,0		100,000000	
		9,7*1,3		12,610000	
		12,7*1,0		12,700000	
		RAZEM:		125,310000	
			m2	125,3	
6	Kalkulacja własna	Demontaż i ponowny montaż tablic do koszykówki	szt	2	
7	Kalkulacja własna	Demontaż i ponowny montaż bramek do piłki ręcznej	szt	2	
8	Kalkulacja własna	Demontaż i ponowny montaż uchwytów do wspinaczki na linie	szt	2	
9	KNR 402/516/4	Demontaż i ponowny montaż grzejników	kpl	8	
10	KNR 401/713/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach	m2	410,4	
11	KNR 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m2	397,5	
12	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi do 1·km	m3	2,5	
13	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1·km	m3	2,5	5
14		Dodatek za składowanie gruzu	m3	2,5	
2	Element	<b>B-15.00.00 ROBOTY MALARSKIE</b>			
15	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt	8	
16	KNR 401/1204/1	Malowanie farbą lateksową starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne			
		Wyliczenie ilości robót:			
		(282,8+59,2)*1,2		410,400000	
		RAZEM:		410,400000	
			m2	410,4	
17	KNR 401/1204/2	Malowanie farbą lateksową starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne			
		Wyliczenie ilości robót:			
		25,07*8,3-2,2*2,5*8		164,081000	
		25,07*9,0+(0,45*1,3)+(2,19*0,45)*4*8-25,07*2,1-12,56*4,0		154,864000	
		12,0*6,55		78,600000	
		RAZEM:		397,545000	
			m2	397,5	
18	KNR 401/1211/4	Opalenie farby olejnej z powierzchni drewnianych i metalowych, stolarka drzwiowa ponad 1,0·m2			
		Wyliczenie ilości robót:			
		((1,2*2,15)*2+(1,0+2,05*2)*0,15)*2		11,850000	
		RAZEM:		11,850000	
			m2	11,9	
19	KNR 401/1210/10 (1)	Lakierowanie powierzchni drewnianych, stolarka drzwiowa, ponad 1,0·m2, 2-krotne	m2	11,9	
20	KNR 401/1212/27	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50·mm, 1-krotne			
		Wyliczenie ilości robót:			
		48,0		48,000000	
		RAZEM:		48,000000	
			m	48,0	
21	KNR 202/1605/1 (1)	Rusztowanie wewnętrzne rurowe, 1-pomostowe do robót wykonywanych na sufitach, do 4·m	m2	59,2	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
22	KNR 202/1605/5 (1)	Rusztowanie wewnętrzne rurowe, . Dodatek za pomosty do robót wykonywanych na ścianach, do 4·m			
		Wyliczenie ilości robót:			
		22,6*2,72*2		122,944000	
		RAZEM:		122,944000	
			m2	122,9	
23	KNR 202/1605/3 (1)	Rusztowanie wewnętrzne rurowe, 1-pomostowe do robót wykonywanych na sufitach, do 7·m			
			m2	410,4	
24	KNR 202/1605/7 (1)	Rusztowanie wewnętrzne rurowe, . Dodatek za pomosty do robót wykonywanych na ścianach, do 7 m			
		Wyliczenie ilości robót:			
		(25,07*2,72)*2		136,380800	
		(12,0*2,72)*2		65,280000	
		RAZEM:		201,660800	
			m2	201,7	