

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 E-1 DEMONTAŻE			
1 KNR 403/1129/1 Demontaż tablic bezpiecznikowych	1		szt
2 KNR 403/1134/1 Demontaż opraw świetłówkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	30		szt
3 KNR 403/1122/1 Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63·A, gniazdo podtynkowe, 2 bieguny	6		szt
4 KNR 403/1122/7 Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63·A, gniazdo natynkowe	3		szt
5 KNR 403/1124/1 Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10·A, podtynkowych, 1 wylot, wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy	10		szt
2 E-1 ROZDZIELNICA			
6 KNR 403/1011/11 Ręczne wykucie wnęki, na podłożu ceglanym o objętości do 1,00·dm3	1		szt
7 KNR 403/1011/12 Ręczne wykucie wnęki, na podłożu ceglanym, każdy następny do 5·dm3	1		szt
8 KNNR 5/307/1 (1) Wyłącznik S301 TX3 6000A B10 1P Legrand 403355	12		szt
9 KNNR 5/307/1 (1) Wyłącznik S301 TX3 6000A B16 1P Legrand 403357	7		szt
10 KNNR 5/307/1 (1) Wyłącznik S303 TX3 6000A B16 3P Legrand 403402	6		szt
11 KNNR 5/307/1 (1) Wyłącznik S303 TX3 6000A C16 3P Legrand 403545	3		szt
12 KNNR 5/307/1 (1) Wyłącznik S303 TX3 6000A C20 3P Legrand 403546	1		szt
13 KNNR 5/307/1 (1) Wyłącznik S303 TX3 6000A C25 3P Legrand 403547	1		szt
14 KNNR 5/307/1 (1) Wyłącznik S303 TX3 6000A C40 3P Legrand 403549	1		szt
15 KNNR 5/307/1 (1) P304 TX 40A 30MA 4P AC Legrand 411708	3		szt
16 KNNR 5/307/1 (1) P304 TX 63A 30MA 4P AC Legrand 411709	3		szt
17 KNNR 5/307/1 (1) Ogranicznik przepięć T2 20KA 3P+N Legrand 412227	1		szt
18 KNNR 5/404/1 XL35 160 obudowa wnękowa 4x36M Legrand 337234	1		szt
19 KNNR 5/404/5 XL35 160 drzwi metalowe 4x36M Legrand 337264	1		szt
20 KNNR 5/408/1 Przewód ekwipotencjalny Legrand 339753	1		szt
21 KNNR 5/408/1 Osłonka 5 mod. biała Legrand 001660	1		szt
22 KNNR 5/408/2 Zł. Viking Tor 4 mm2 szar. Legrand 037161	71		szt
23 KNNR 5/408/2 Zł. Viking Tor 10 mm2 szar. Legrand 037163	3		szt
24 KNNR 5/408/2 Listwa przyłączeniowa XL3 160 Legrand 037300	1		szt
25 KNNR 5/408/2 Blokada końcowa szer. 12 mm Legrand 037513	2		szt
26 KNNR 5/408/2 Osłona końcowa złączek szer. 5-6-8-10 mm Legrand 0,37550	3		szt
3 E-1 INSTALACJA OŚWIETLENIA I GNIAZD WTYCZKOWYCH			
27 KNR 403/1001/3 Wykucie bruzd dla przewodów wtyczkowych mechanicznie, podłoże: beton	200,0		m
28 KNR 403/1001/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtyczkowych mechanicznie, podłoże: cegła	424,0		m
29 KNNR 5/102/1 Rury winidurkowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, do Fi 19·mm	200,0		m
30 KNNR 5/102/5 Rury winidurkowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, do Fi 19·mm	424,0		m
31 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej	0,4		m3
32 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50·mm	624,0		m
33 KNR 401/705/1 (1) Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy z przewodami elektrycznymi, pas do 10 cm	624,0		m
34 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5·mm2 - YDYżo 3x1,5 mm2	211,0		m
35 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5·mm2 - YDYżo 3x2,5 mm2	322,0		m
36 KNNR 5/203/2 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 12,5·mm2 - YDYżo 5x2,5 mm2	59,0		m

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
37 KNNR 5/203/3	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 30·mm ² - YDYżo 5x4 mm ²	26,0		m
38 KNNR 5/203/4	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 50·mm ² - YDYżo 5x10 mm ²	17,0		m
39 KNR 508/502/10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w betonie na 4 kołkach kotwiących	15		kpl
40 KNR 508/502/9	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w betonie na 2 kołkach kotwiących	21		kpl
41 KNNR 5/511/3	Oprawa Lug 090250.5L04.711 Atlantyk Strong LED 1299 ED 5300lm/840 PMMA opal IP65	12		kpl
42 KNNR 5/511/3	Oprawa Lug 300061.00137 OFFICE LB LED surface mounted ED 3500lm 840 SLB wh	3		kpl
43 KNNR 5/511/3	Oprawa Lug 300101.00018 CALLA LB LED 3400lm 840 white	4		kpl
44 KNNR 5/511/3	Oprawa Lug 300101.00024 CALLA LB LED 3400lm 840 white motion sensor	7		kpl
45 KNNR 5/511/3	Oprawa TM TECHNOLOGIE ONTEC R W1 102 M AT	3		kpl
46 KNNR 5/511/3	Oprawa TM TECHNOLOGIE ONTEC S W2 105 M AT COLD	3		kpl
47 KNNR 5/511/3	Oprawa TM TECHNOLOGIE ONTEC S M2 102 M AT	4		kpl
48 KNNR 5/302/1	Puszka elektryczna	46		szt
49 KNNR 5/308/5	Gniazdo elektryczne podwójne ANYA SCHNEIDER ELECTRIC białe AYA9800121	18		szt
50 KNNR 5/307/1 (1)	Łącznik pojedynczy ANYA SCHNEIDER ELECTRIC 1-BIEGUNOWY AYA0100321	9		szt
51 KNNR 5/306/2 (1)	Łącznik schodowy ANYA SCHNEIDER ELECTRIC 2-biegunowy AYA 0100121	2		szt
4 E-1 POMIARY				
52 KNR 403/1202/1	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego	2		pomiar
53 KNR 403/1205/1	Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy	2		pomiar
54 KNR 403/1205/2	Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar następny	4		pomiar

Spis działów

Lp.	Nr CPV	Opis
1		E-1 DEMONTAŻE
2		E-1 ROZDZIELNICA
3		E-1 INSTALACJA OŚWIETLENIA I GNIAZD WTYCZKOWYCH
4		E-1 POMIARY