

Przedmiar robót

Nazwa i adres zamawiającego: **Gmina Zator Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1; 32-640 Zator**
Data opracowania przedmiaru robót: **2021-09-02**
Nazwa obiektu lub robót: **Instalacja fotowoltaiczna**
Nazwa jednostki opracowującej: **Firma Projektowa KONSPRO Dariusz Obstarczyk, ul. Ceglana 3, 32-640 Oświęcim**

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
	Kosztorys	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Graboszycach			
1	Element	INSTALACJA			
1	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej składającej się z 61 modułów PV monokrystalicznych o wym. 166x83 cm o łącznej mocy zainstalowanej 22570 Wp, 1 falownika trójfazowego wpiętego do instalacji elektrycznej budynku i 31 optymalizatorów mocy (1 optymalizator na dwa moduły), konstrukcja na dach płaski - balastowa	kpl	1	