

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Załącznik Nr 8 do SWZ

Modernizacja drogi wewnętrznej - ul. Popielów w Palczowicach

Nr procedury DI.271.7.2024

Zadanie dofinansowane jest częściowo
ze środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji
gruntów rolnych

1. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45111300-1 – Roboty rozbiórkowe
45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233120-6 – Roboty w zakresie budowy dróg
45232130-2 – Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody
burzowej
45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków
45233142-6 – Roboty w zakresie naprawy dróg

2. Przedmiot zamówienia - opis ogólny

W ramach inwestycji Gmina przebuduje drogę wewnętrzną - ul. Popielów w Palczowicach na odcinku długości ok 270 mb, w zakresie:

korytowanie na całej szerokości jezdni i poboczy wraz z odwozem na głębokość 23 cm – 1287,25 m², wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 30 cm – 1287,25 m², wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm – 1273,7 m², wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych – warstwa wiążąca gr. 4 cm – 975,6 m², wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych – warstwa ścieralna gr. 4 cm – 948,5 m², skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją – 975,6 m², wykonanie nawierzchni pobocza z destruktu z podwójnym skropieniem gr. 8 cm (po uwałowaniu) – 271,0 m², odtworzenie skarp poboczy (nasyp ziemny i uformowanie skarpy) – 274 mb, odmulenie rowów wraz z odwiezieniem namułu – 390 mb, wymiana przyczółku betonowego na istniejącym przepuszcze Fi 500 – 4szt, udrożnienie istniejącego przepustu Fi 500 – 36 mb, remont istniejącego przepustu Fi 1500 - powierzchniowe uzupełnienie szczelin powstałych w kręgach betonowych oraz zabezpieczenie wystającego zbrojenia przyczółku od strony napływu wody – 1 szt., regulacja wysokościowa zjazdów – 84 m², zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu kolidujących z inwestycją (rury ochronne) – teletechnika (11 mb) ; woda fi 50 (11mb).

3. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym ceną ofertową obejmuje także:

- organizację, zabezpieczenie, zagospodarowanie i oznakowanie placu budowy, zgodnie z przepisami,
- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów, oraz przygotowanie dokumentacji odbiorczej (geodezja powykonawcza, protokoły z prób, atesty na użyte materiały itp.),
- po zakończeniu zamówienia - doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu itp.,
- wszelkie inne koszty związane z realizacją zadania, nie ujęte w przedmiarach, m. in. opłaty za energię, wodę itp.), oraz wszystkie inne koszty opisane w zgłoszeniu robót i uzgodnieniach.

„Opis przedmiotu zamówienia” (OPZ), wraz z przedmiarem robót, zgłoszeniem robót budowlanych, mapami i uzgodnieniami stanowi załącznik nr 8 do SWZ