

## Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Załącznik Nr 8 do SWZ

### Modernizacja drogi wewnętrznej - ul. Przyległa w Smolicach

Nr procedury DI.271.8.2024

Zadanie dofinansowane jest częściowo  
ze środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji  
gruntów rolnych

#### 1. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

- 45111300-1 – Roboty rozbiórkowe
- 45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
- 45233120-6 – Roboty w zakresie budowy dróg
- 45232130-2 – Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
- 34922100-7 – Oznakowanie drogowe

#### 2. Przedmiot zamówienia - opis ogólny

W ramach inwestycji Gmina przebuduje drogę wewnętrzną - ul. Przyległa w Smolicach na odcinku długości ok 260 mb, w zakresie:

korytowanie na całej szerokości jezdni i poboczy wraz z odwozem na głębokość 23 cm – 975 m<sup>2</sup>, wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 30 cm – 975 m<sup>2</sup>, wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm – 962 m<sup>2</sup>, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych – warstwa wiążąca gr. 4 cm – 676 m<sup>2</sup>, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych – warstwa ścieralna gr. 4 cm – 650 m<sup>2</sup>, skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją – 676 m<sup>2</sup>, wykonanie nawierzchni pobocza z destruktu z podwójnym skropieniem gr. 8 cm (po uwałowaniu) – 260 m<sup>2</sup>, odtworzenie skarp poboczy (nasyp ziemny i uformowanie skarpy) – 464 mb, regulacja wysokościowa zjazdów – 84 m<sup>2</sup>, przebudowa przepustów (wymiana istniejących kanałów rurowych) o średnicy 60 cm – 14mb oraz wykonanie 4 szt. ścianek czołowych, zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu kolidujących z inwestycją (rury ochronne) – gaz fi 63 (7 mb) ; woda fi 110 (7mb).

#### 3. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym ceną ofertową obejmuje także:

- organizację, zabezpieczenie, zagospodarowanie i oznakowanie placu budowy, zgodnie z przepisami,
- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów, oraz przygotowanie dokumentacji odbiorczej (geodezja powykonawcza, protokoły z prób, atesty na użyte materiały itp.),
- po zakończeniu zamówienia - doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu itp.,
- wszelkie inne koszty związane z realizacją zadania, nie ujęte w przedmiarach, m. in. opłaty za energię, wodę itp.), oraz wszystkie inne koszty opisane w zgłoszeniu robót i uzgodnieniach.

„Opis przedmiotu zamówienia” (OPZ), wraz z przedmiarem robót, zgłoszeniem robót budowlanych, mapami i uzgodnieniami stanowi załącznik nr 8 do SWZ