

PRZEDMIAR

Nazwa kosztorysu:

Budowa parkingu przy ul. Dolina Karpia w Zatorze

Nazwa obiektu lub robót budowlanych:

Sieć kablowa nN wraz ze stanowiskami oświetleniowymi

Kody CPV:

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Lokalizacja:

ul. Dolina Karpia w Zatorze

Nazwa i adres Zamawiającego:

Urząd Miejski w Zatorze

32-640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

Nazwa i adres jednostki opracowującej przedmiar:

Urząd Miejski w Zatorze

32-640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

Imię i nazwisko osoby opracowującej przedmiar:

Magdalena Przejczowska

Zastępca Kierownika Działu

Inwestycji i Programów Europejskich

Data opracowania:

17.01.2024 r.

Numer	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość	Krotn.
	Kosztorys	Budowa parkingu przy ul. Dolina Karpia w Zatorze - sieć kablowa nN wraz ze stanowiskami oświetleniowymi.			
1	Element	Oświetlenie uliczne			
1.1	Kalkulacja indywidualna	Wytyczenie trasy sieci kablowej oraz złącza kablowego i stanowisk oświetleniowych	kpl	1	1
1.2	KNNR 5/701/3	Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV	m3	57	1
1.3	KNNR 5/705/1	Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm - DVK	m	12	1
1.4	KNNR 5/705/1	Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm - SRS	m	55	1
1.5	KNNR 5/713/1	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 0,5 kg/m	m	67	1
1.6	KNNR 5/707/2 (1)	Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0 kg/m, przykrycie folią	m	229	1
1.7	KNNR 5/706/1	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m	m	171	2
1.8	KNNR 5/702/3	Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV	m3	57	1
1.9	KNNR 5/726/10	Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-żyłowy, do 50 mm ²	szt	16	1
1.10	KNNR 5/1203/11	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 16 mm ²	szt	16	1
1.11	KNNR 5/1007/2	Montaż latarni oświetleniowych, z fundamentem prefabrykowanym	kpl	7	1
1.12	KNNR 5/1004/2	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku	szt	14	1
1.13	KNNR 5/717/5 (1)	Układanie kabli na słupach betonowych, do rur osłonowych mocowanych na słupie, masa do 0,5 kg/m, w uchwytach	m	15	1
1.14	KNNR 5/401/4	Montaż wolnostojącej szafy sterowniczej oświetlenia ulicznego	kpl	1	1
1.15	KNNR 5/605/5	Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,8 m, grunt kategorii III	m	250	1
1.16	KNNR 5/1304/1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	szt	1	1
1.17	KNNR 5/1302/4	Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 5-żyłowy	odcinek	8	1
1.18	Kalkulacja indywidualna	Przygotowanie dokumentacji powykonawczej	kpl	1	1
1.19	Kalkulacja indywidualna	Geodezja powykonawcza	szt	1	1