

PRZEDMIAR

Nazwa obiektu lub robót budowlanych:

PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW P1

Kody CPV:

45231300-8, 45232400-6

Lokalizacja:

działki nr: 117/2 - obręb Grodzisko

Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Zator, Urząd Miejski w Zatorze
32-640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

Nazwa i adres jednostki opracowującej kosztorys:

Urząd Miejski w Zatorze
32-640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

Imię i nazwiska osób opracowujących kosztorys:

Marcin Stramecki - Zastępca Kierownika Działu Inwestycji i Programów Europejskich

Lp.	Podstawa	Opis	jedn obm.	Obmiar
1				
1.1	<u>ROBOTY ZIEMNE</u>			
1	KNR 201 0310/03	WYKOPY JAMISTE ZE SKARPAMI O SZEROKOSCI DNA DO 1.5 M ZE ZLOZENIEM UROBKU NA ODKLAD -WYKOPY O GLEBOKOSCI DO 1.5 M KAT.GRUNTU IV	m3	16,28
2	KNR 201 0310/07	WYKOPY CIAGLE LUB JAMISTE ZE SKARPAMI O SZEROKOSCI DNA DO 1.5 M ZE ZLOZENIEM UROBKU NA ODKLAD-DODATEK ZA KAZDE DALSZY 0.5M GLEB.KAT.GRUNTU IV <u>KROTNOŚĆ 4</u>	m3	16,28
3	KNR 201 0320/05	RECZNE ZASYPYWANIE WYKOPOW o SCIANACH PIONOWYCH-SZEROKOSC WYKOPU 1.6-2.5 M -GLEBOKOSC WYKOPU DO 3.0 M KAT.GRUNTU III-IV	m3	12,21
4	KNR 201 0236/02	ZAGESZCZENIE ZASYPKI UBIJAKAMI I ZAGESZCZARKAMI -UBIJAKI MECHANICZNE GRUNT SPOISTY KAT.III-IV	m3	12,21
5	KNR 201 0214/04	Odwoz ziemie zbednej na 2 km ZA KAZDE DALSZY ROZPOCZETE 0.5 KM ODL.TRANSPORTU PONAD 1 KM SAMOCHODAMI SAMOWYLADOWCZYMI -PO DROGACH UTWARDZONYCH KAT.GRUNTU III-IV <u>KROTNOŚĆ 4</u>	m3	4,07
		<u>Razem ROBOTY ZIEMNE</u>		
1.2	<u>ROBOTY MONTAŻOWE</u>			
6	KNR 218 0501/03	PODLOZE Z MATERIALOW SYPKICH -O GRUBOSCI 20 CM	m2	4,52
7	KNR 218 0613/03	MONTAZ PRZEPOMPOWNI SCIEKOW P1 - wraz z wykonaniem ogrodzenia, bramy, zasilania elektr (szafy ster.), oświetlenia i zagosp. terenu pompownii - roboty zgodnie z projektem	kpl	1
		<u>Razem ROBOTY MONTAŻOWE</u>		