



1. Podano średnice zewnętrzne dla rur z tworzywa (32)
2. Przed przystąpieniem do robót wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnej
3. lokalizacji istniejącego uzbrojenia oraz innych przed
4. Rzędne włazów studziennik, szarychk ulicznych oraz wpisów dostosować do poziomu dróg i chodników
5. Przewody kanalizacyjne układać na podłożu i obrysie płaskim o grubości min. 30cm
6. Prace przewody kanalizacyjne zaprojektowano z rur PVC-U SBR34 S8 - Lite
7. Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem
8. Wymyśli i rzetelnie sprawdzić na budowie
9. Rozpatrzyć łącznie z planem sytuacyjnym i schematami
10. Rozpatrzyć łącznie z projekcjami innych branż