



UKŁAD TT SZYBKIE ODLACZENIA ZASILANIA

OZNACZENIA:

- - SLUP S-23/B
Z OPRWA OS-1 1*70W
- - KABEL YAKY 5*35
W RURZE AROT Ø110 DVK
KOLORU NIEBIESKIEGO
+ UZIOM FeZn 30*4

UWAGA:

- 1 PROJ OPRAWY NA TABL BEZP
ZABEZPIECZYĆ BEZPIECZNIKIEM
Z WKŁADKA WLS6A
- 2 SLUPY OSWIETLENIA OZNAKOWAC
ZA POMOCĄ BIAŁEGO PROSTOKĄTA
□ WYM 40*70mm OPASKA
ODPORNA NA UV
- 3 ZABEZPIECZENIE PODLICZNIOWE
OBWODU OSW ULICZNEGO
Ib=25A

POWIAT OŚWIECIMSKI
STAROSTWO POWIATOWE
w Oświęcimiu
32-602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10
Wydział Architektury i Budownictwa
Regon 072181652 tel. 033/844 97 25

Inwestor: Urząd Gminy Zator

Jednostka projektowa: inż. Jerzy Pyk 30-404 Krakow ul. Ceglana 22/24

Przebudowa ul. Ogrodowej w m. Zator wraz z odwodnieniem, oświetleniem i zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury technicznej

Obiekt: Przebudowa linii kablowej nn i oświetlenie uliczne

Treść: SCHEMAT IDEOWY OŚWIETLENIA

	Imię i nazwisko	Branża	Specjalność	Podpis	Stadium	Skala	Nr.Rys.
Projektował:	inż. Jerzy Pyk upr. RP-Upr 28/93 I 89/93	Elektr.	sieci elektryczne		PROJEKT ARCH-BUD	—	24
Sprawdził:	mgr inż. Wiesław Korbanek upr. RP-Upr 59/93	Elektr.	sieci elektryczne		Branża Elektryka	Data XII/2008	Ilość rys.