

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont drogi gminnej "Łowiczki - Droga Graniczna" nr 510440K w Łowiczkach w km od 0+333 do 0+650			
1 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV głębokości średnio 15 cm z odwozem istniejącego namułu i resztek zniszczonej nawierzchni tłuczniowej	m2		
		217*3,5	m2	759,5	
				RAZEM	759,5
2 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		217*3,5	m2	759,5	
				RAZEM	759,5
3 d.1	KNR 2-31 0114-07 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm. Podbudowa grubości 5 cm Krotność = 0,625	m2		
		217*3,5+100*3	m2	1 059,50	
				RAZEM	1 059,50
4 d.1	KNR 2-31 0114-07 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm. Wykonanie nawierzchni z frezu gr. 8 cm	m2		
		217*3,5+100*3	m2	1 059,50	
				RAZEM	1 059,50
5 d.1	KNR 6 1003 03	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów kamiennych o wym. 8-11 mm	m2		
		217*3,5+100*3	m2	1 059,50	
				RAZEM	1059,5