

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Budowa ul. H. Sienkiewicza na os. Morysina II w Zatorze i Palczowicach wraz z uzbrojeniem.

Zadanie współfinansowane w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Nr procedury DI.271.5.2014

Niniejszy „Opis przedmiotu zamówienia” zawiera projekt, przedmiary robót, mapki, komentarze, uwagi i inne informacje niezbędne do sporządzenia oferty (w tym również poniższe uwagi).

1. **Zakres przetargowy obejmuje odcinek drogi z infrastrukturą od A do B (bez odcinka prostopadłego).** W zakres przetargu nie wchodzi również wykonanie nowego wodociągu (już wykonanego), mimo iż jest on zawarty w dokumentacji projektowej.
2. W przedmiarach, w przypadku różnicy między symbolem pozycji, a opisem pozycji w przedmiarze robót, decydujący jest opis pozycji.
3. Nawierzchnię bitumiczną należy wykonać w technologii bezszwowej.
4. Nawierzchnię chodnika i opaski bezpieczeństwa należy wykonać z kostki betonowej wibroprasowanej przemysłowej prostokątnej w kolorze szarym.
5. Wzdłuż całego chodnika (tylko chodnika, bez opaski bezpieczeństwa), za wyjątkiem zjazdów do posesji, w odległości ok. 20-30 cm od krawężnika należy wykonać pas bezpieczeństwa w postaci 1 rzędu kostki betonowej j.w. lecz **w kolorze grafitowym.**
6. Na zjazdach do posesji – kostka betonowa j.w. odpowiedniej grubości, **w kolorze grafitowym.**
7. Wykonawca w ramach robót ziemnych odwiezie ok. 100 m³ ziemi nawierzchniowej (humusu) na wskazane przez Zamawiającego miejsce w Laskowej (ok. 2 km), o ile bilans ziemi na to pozwoli.
8. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia opisane w niniejszej SIWZ, w tym również m. in. koszty usunięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem, zgodnie z dołączonymi do dokumentacji technicznej uzgodnieniami dysponentów tego uzbrojenia, pełna obsługa geodezyjna itp.