

Przedmiar robót I

| Lp. | Podstawa | Opis | Obmiar | Jedn. obm. | Cena jedn. | Wartość |
|---|--|--|---|------------|------------|---------|
| 1 | | Roboty przygotowawcze | | | | |
| 1 | KNR 2-31 1402-05 | Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm i szerokości 30 cm. | $225 \times 0,3 \times 2 = 135,000$ | m2 | | |
| 2 | KNR 2-01 0201-04 0214-04 analogia | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km. Odwóz urobku ze ścietych poboczy na odległość 5 km. | $225 \times 0,3 \times 0,1 \times 2 = 13,500$ | m3 | | |
| 3 | KNNR 5 0721-01 | Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm | $2 \times 7,8 + 2 \times 5,5 = 26,600$ | m | | |
| 4 | KNR 2-31 0803-01 0803-02 | Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm | $7,8 \times 1 + 5,5 \times 1 = 13,300$ | m2 | | |
| 5 | KNR 4-04 1101-02 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km | $7,8 \times 1 \times 0,05 + 5,5 \times 1 \times 0,05 = 0,665$ | m3 | | |
| Razem dział: Roboty przygotowawcze | | | | | | |
| 2 | | Roboty nawierzchniowe | | | | |
| 6 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | $0,5 \times (7,8 + 5,5) \times 9 + 0,5 \times (5,5 + 5,2) \times 40 + 0,5 \times (5,2 + 4,5) \times 30 + 4,5 \times 12 + 0,5 \times (4,5 + 5,5) \times 26 + 5,5 \times 23 + 5,5 \times 85 = 1197,350$ | m2 | | |
| 7 | KNR 2-31 0108-02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym średnio 125 kg/m2 | $(5,5 \times 23 + 5,5 \times 85) \times 0,125 = 74,250$ | t | | |
| 8 | KNR 2-31 0108-02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym średnio 75 kg/m2 | $(0,5 \times (7,8 + 5,5) \times 9 + 0,5 \times (5,5 + 5,2) \times 40 + 0,5 \times (5,2 + 4,5) \times 30 + 4,5 \times 12 + 0,5 \times (4,5 + 5,5) \times 26) \times 0,075 = 45,251$ | t | | |
| 9 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | 1197,35 | m2 | | |
| 10 | KNR 2-31 0310-05 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm | 1197,35 | m2 | | |
| 11 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 analogia | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm. Wykonanie poboczy szerokości 30 cm. | $225 \times 0,3 \times 2 = 135,000$ | m2 | | |
| Razem dział: Roboty nawierzchniowe | | | | | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT 23% | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie